Servicios y Reparaciones GACOER

Ana de Biesma #41, Col. San Rafael
627-115-2959 • gacoer01.loera@yahoo.com
RFC: SRG100715EE9

COTIZACIÓN

COT-00019
03 sep 2026
Borrador

CLIENTE

GRUPO GORMINMENT
CALLE RANCHERIA CAMINO PARRAL A LAS ANIMAS 5.5

DETALLES

Vehículo	JOY GLOBAL CAMION DE BAJO PERFIL
Vigencia	03 sep 2026

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
REPARACION DE INYECTORES Parte / Refacción	6	$5,993.75	$35,962.50
CHECAR TUBOS DE INYECTORES LIMPIEZA CON ULTRASONIDO Mano de obra	6	$250.00	$1,500.00
FLETE Mano de obra	1	$250.00	$250.00
DESMONTAR MANDAR REPARAR E INSTALAR INYECTORES CHECAR SISTEMA DE ADMISION Y ESCAPE Mano de obra	1	$18,000.00	$18,000.00
LIMPIAR ALOJAMIENTO DE LOS INYECTORES Y SACAR DIESEL ACUMULADO EN LA CAMARA DE COMBUSTION Mano de obra	6	$250.00	$1,500.00

Subtotal	$57,212.50
IVA (16%)	$9,154.00
Total	**$66,366.50**

Notas

DIAGNOSTICO DE FALLA
DESMONTAR TANQUE DE RECUPERACION DE AGUA, DESMONTAR TAPA DE PUNTERIAS Y PERIFERICOS PARA DESMONTAR INYECTORES LIMPIAR ALOJAMIENTO DE INYECTORES YA QUE PRESENTA MUCHA CARBONILLA POR FALTA DE ASENTAMIENTO
REPARAR E INSTALAR INYECTORES
CALIBRAR PUNTERIAS
CAMBIAR FILTROS DE COMBUSTIBLE
CHECAR Y ACOMODAR EL CATALIZADOR
ACOMODAR TUBOS Y CAMBIAR TRES MANGUERAS DE ADMISION DE AIRE, CHECAR Y CORREGIR FUGAS
CAMBIAR DOS ABRAZADERAS DEL TURBO

Esta cotización debe ser aprobada antes de iniciar el trabajo. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.